ARTEMISIA
FORMATIONS QUALIFIANTES

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Parcours Peintre applicateur de revêtements techniques
du 6 septembre 2027 au 5 septembre 2029 (dates prévisionnelles)
910 heures au CFA sur 26 semaines, examen compris
TP PART Niveau 4 RNCP40697

MODULES	Heu.	OBJECTIFS	MOYENS
ANNÉE 1 2027-2028			
Accueil et socle professionnel	**35**	Se situer dans le parcours. Repérer les risques d'un chantier, choisir les protections adaptées et organiser son poste de travail.	Échanges en groupe et exercices de positionnement. Analyse de situations de chantier, installation d'un poste et tri des déchets.
Connaissance des supports et des matériaux	**35**	Identifier les supports et les matériaux. Reconnaître leurs défauts et choisir des produits compatibles en lisant les fiches techniques et environnementales.	Observation de supports, photos et échantillons. Lecture de fiches techniques et de FDES. Exercices de choix d'un système de préparation et de finition.
Préparation des fonds 1	**35**	Diagnostiquer l'état d'un fond. Protéger les ouvrages, reboucher, enduire, poncer et dépoussiérer avant la mise en peinture.	Démonstrations suivies d'exercices sur panneaux et murs. Application d'enduits, ponçage et contrôle de l'état du support.
Recherche de teinte	**35**	Retrouver une teinte à partir d'un échantillon. Utiliser un nuancier, doser les mélanges et vérifier la teinte après séchage.	Exercices de colorimétrie et de contretypage. Essais dosés, réalisation d'échantillons et comparaison sous différents éclairages.
Finition A sur murs et plafonds	**35**	Appliquer un système de peinture sur murs et plafonds. Soigner les rechampis et vérifier l'aspect au regard des exigences de la finition A.	Démonstrations puis applications sur murs et plafonds d'exercice. Contrôle de la régularité et des zones de raccord.
Revêtements muraux 1	**35**	Préparer le support, tracer l'implantation et découper les lés. Poser un revêtement mural à raccord droit ou sauté.	Démonstrations et poses guidées sur parois d'exercice. Essais de coupe, d'encollage et de raccordement des lés.
Préparation des fonds 2	**35**	Adapter la préparation à des fonds irréguliers ou anciens. Corriger les défauts et vérifier que le support peut recevoir la finition prévue.	Ateliers sur fonds dégradés. Essais de traitements et de reprises, comparaison des résultats et contrôle avant mise en peinture.
Revêtements de sols 1	**35**	Préparer un support de sol, tracer l'implantation et découper les revêtements. Réaliser les premières poses collées en textile, PVC et lames.	Travaux pratiques sur zones d'essai. Démonstration de la préparation, de la découpe et de la pose collée.
Finition A sur menuiseries	**35**	Préparer des menuiseries neuves ou à rénover. Appliquer une peinture de finition A en soignant les chants, angles et profils.	Applications guidées sur menuiseries d'exercice. Choix de l'outillage, entraînement au rechampi et contrôle de l'aspect.

MODULES	Heu.	OBJECTIFS	MOYENS
ANNÉE 1 2027-2028 (suite)			
Atelier partagé murs et sols	**35**	Enchaîner préparation, découpe, pose et finitions sur une paroi et sur un sol. Vérifier l'alignement, les raccords et les joints.	Deux ateliers pratiques, de 17 h 30 chacun, sur parois et sols d'exercice. Poses guidées, observation et retour sur les finitions.
Enduits décoratifs prêts à l'emploi	**35**	Choisir un enduit décoratif prêt à l'emploi adapté au support. Réaliser un échantillon et reproduire l'effet choisi sur une surface.	Lecture des fiches techniques, démonstrations d'application et essais sur panneaux. Comparaison des effets sur différents fonds.
Finition A sur murs et plafonds Approfondissement	**35**	Repérer les traces, irrégularités et défauts de raccord. Mettre en œuvre des reprises et vérifier l'homogénéité de la finition A.	Observation d'ouvrages présentant des défauts. Reprises ciblées en atelier et autocontrôle sous un éclairage adapté.
Évaluation intermédiaire et bilan de progression	**35**	Vérifier ses acquis en finition A et en pose de revêtements. Analyser ses réalisations et fixer les objectifs de progression avec le CFA et l'entreprise.	Mises en situation et grilles d'observation. Autoévaluation, entretien de bilan et sélection de traces pour le dossier professionnel.
Total année 1	**455**		
ANNÉE 2 2028-2029			
Finition A en site occupé	**35**	Organiser les interventions en tenant compte des usages du lieu. Protéger les zones occupées, traiter les points complexes et préparer la réception.	Mise en situation sur un site occupé reconstitué. Choix du phasage et des protections, réalisation puis contrôle de l'ouvrage.
Pulvérisation basse pression	**35**	Préparer le produit et le poste de projection. Régler le matériel basse pression, appliquer une peinture et contrôler la finition.	Démonstration des protections et réglages. Essais de pulvérisation sur murs d'exercice et entretien du matériel selon les consignes.
Revêtements muraux 2	**35**	Poser des revêtements muraux haut de gamme en traitant les obstacles, les raccords et les finitions. Réparer les malfaçons courantes.	Atelier sur parois équipées d'angles et d'obstacles. Exercices de raccordement, découpes précises et reprises localisées.
Pulvérisation haute pression sans air 1	**35**	Préparer un poste de pulvérisation airless en sécurité. Choisir les buses et régler le matériel selon le produit et le support.	Démonstration en zone dédiée. Lecture des consignes, préparation du matériel et applications guidées sur surfaces d'essai.
Revêtements de sols 2	**35**	Réaliser une pose collée de textile, PVC ou lames. Traiter seuils, rives et raccords. Corriger les défauts et contrôler la pose.	Ateliers sur sols comportant des points singuliers. Exercices de pose, dépose partielle, réparation et contrôle qualité.
Pulvérisation haute pression sans air 2	**35**	Appliquer des enduits et des peintures en haute pression sans air. Ajuster la projection, contrôler le rendement et entretenir l'équipement.	Applications d'enduits et de peintures sur panneaux et murs. Comparaison des réglages, contrôle du résultat et opérations d'entretien.

MODULES	Heu.	OBJECTIFS	MOYENS
ANNÉE 2 2028-2029 (suite)			
Chantier école de peinture haut de gamme	**35**	Planifier et réaliser un chantier associant finition A et enduits décoratifs. Contrôler la qualité, suivre les délais et rendre compte.	Chantier école à partir d'une commande. Répartition des tâches, réalisation en équipe, autocontrôle et compte rendu.
Éléments de décoration et accessoires spécifiques	**35**	Implanter, découper et poser des éléments décoratifs et des accessoires au mur, au plafond et au sol. Contrôler leur alignement et leur fixation.	Démonstrations de coupe et de fixation. Poses sur supports d'exercice avec contrôle de l'aplomb, des raccords et de la tenue.
NF DTU et qualité des travaux de peinture	**35**	Identifier les prescriptions des NF DTU applicables. Contrôler les travaux, diagnostiquer les malfaçons, proposer des reprises et préparer la réception.	Lecture de documents techniques. Études de cas, mesures et contrôle d'ouvrages à l'aide de grilles d'autocontrôle.
Atelier partagé murs et sols Approfondissement	**35**	Réaliser des reprises de murs et de sols. Corriger les défauts de pose et vérifier la qualité des finitions avant réception.	Deux ateliers de 17 h 30. Réparations sur parois et sols d'exercice et contrôle des raccords, rives et finitions.
Projet autonome de peinture haut de gamme	**35**	Organiser une intervention en autonomie. Prendre en compte le cycle de vie des produits, la qualité de l'air et les déchets. Expliquer ses choix et rendre compte.	Projet sur dossier de chantier. Préparation avec des outils numériques, relevés de consommation, échange client et compte rendu.
Entraînement certificatif et dossier professionnel	**35**	Préparer les épreuves en temps limité. Finaliser le dossier professionnel et s'exercer au questionnaire ainsi qu'à l'entretien.	Mise en situation chronométrée, questionnaire d'entraînement, entretien simulé et relecture du dossier professionnel.
Semaine d'examen du TP PART	**35***	Présenter les compétences des trois blocs du titre et expliquer son expérience professionnelle au jury.	Mise en situation professionnelle de 15 h, questionnaire de 50 min et entretien final de 30 min. Passage selon convocation.
Total année 2	**455**		
TOTAL AU CFA	**910**		
Alternance en entreprise	**-**	Consolider les gestes appris au CFA sur des chantiers réels. Organiser son travail et rendre compte des interventions.	Travaux confiés par le maître d'apprentissage, suivi des réalisations et bilans CFA/entreprise. Périodes fixées par le calendrier d'alternance.

* La session est prévue du 25 au 29 juin 2029. La semaine d'examen réserve 35 heures au calendrier du CFA. La durée des épreuves est de 16 h 20 par candidat.

Chaque année comprend 52 h 30 de revêtements muraux et 52 h 30 de revêtements de sols.